

Budowa świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Tynki i wykładziny wewnętrzne		
1. KNR 2-02 0803-0300		
Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach		
Jednostka: 1 m2		822,3200
Nr 1 hol główny	(12,95+2,76)*2*4,00	125,6800
minus otwory	-(1,80*2,20*2 +1,00*2,00+0,90*2,00*2)	-13,5200
Nr 2 WC męskie	2,76*4*4,00+0,90*4*4,00+1,35*2*4,00	69,3600
minus otwory	-(0,90*2,00+0,80*2,00*4)	-8,2000
Nr 3 WC damskie	1,45*6*4,00+2,26*2*4,00+1,50*2*4,00	64,8800
minus otwory	-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*2)	-6,8000
Nr 4 szatnia	(3,50+3,84)*2*4,00	58,7200
minus otwory	-0,90*2,00	-1,8000
Nr 5 komunikacja	(3,50+3,50+1,80)*4,00	35,2000
minus otwory	-0,90*2,00*2	-3,6000
Nr6 pom. dla strażaków	(10,24+5,76)*2*4,00	128,0000
minus otwory	-0,90*2,00	-1,8000
Nr 7 sala	(17,76+13,86)*2*4,00	252,9600
minus otwory	-1,80*2,20*3	-11,8800
Nr 8 garaż	(8,16+13,86)*2*4,00	176,1600
minus otwory	-3,60*3,80*3	-41,0400
2. KNR 2-02 0808-0600		
Tynki III kategorii, wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 15 cm		
Jednostka: 1 m2		7,8300
Nr 1 hol główny		
ościeża	(1,80+2,20+2,20)*0,15	0,9300
Nr 7 sala		
ościeża	(1,80+2,20+2,20)*0,15*2	1,8600
Nr 8 garaż		
ościeża	(3,60+3,80+3,80)*0,15*3	5,0400
3. KNNR 2 0803-0200		
Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej		
Jednostka: 100 m2		0,5212
Nr 2 WC męskie	2,76*4*2,00+0,90*4*2,00+1,35*2*2,00	34,6800
minus otwory	-(0,90*2,00+0,80*2,00*4)	-8,2000
Nr 3 WC damskie	1,45*6*2,00+2,26*2*2,00+1,50*2*2,00	32,4400
minus otwory	-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*2)	-6,8000
4. KNP 02 0114-0102		
Obsadzenie podokienników z konglomeratów dł. 160 cm szer 30 cm gr 2 cm		
Jednostka: szt.		5,0000
dł.-1,60 m	5	5,0000
5. KNP 02 0114-0102		
Obsadzenie podokienników z konglomeratów dł. 220 cm szer 30 cm gr 2 cm		
Jednostka: szt.		6,0000
dł. 2,20 m	6	6,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2. Posadzki		
6. KNNR 2W 0604-0200		
Izolacja z folii poliuteranowej		
Jednostka: 100 m2		4,7430
wg pow użytkowej	474,30	474,3000
7. KNNR 2 0602-0300		
Izolacje z płyt styropianowych M20 gr.8 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe		
Jednostka: 100 m2		3,6100
	474,10-113,10	361,0000
8. KNNR 2 1202-0100		
Szlichta cementowa warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm		
Jednostka: 100 m2		4,7740
	474,30	474,3000
wejście	1,89*1,64	3,0996
9. KNNR 2 1202-0300		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki; zmiana grubości o 10mm		
Krotność = 3		
Jednostka: 100 m2		4,7740
	477,40	477,4000
10. NNR 6 2805-0500		
Posadzki jednobarwne z płytek przeciwpoślizgowych GRES gat I, 30 x 30 cm na zapr.klejowej 5 mm		
Jednostka: 1 m2		365,9520
wg projektu	474,30-113,10	361,2000
wejście	2,64*1,80	4,7520
11. NNR 6 2809-0300		
Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, układane na zaprawie klejowej		
Jednostka: 1 m		131,6200
wejście	2,64*2+1,80-1,90+0,10*2	5,3800
pom nr 1	11,25*2+2,76*2-(1,80+0,90+0,90+1,00+1,80+0,90+1,80)	18,9200
pom nr 24	3,64*2+3,50*2-0,90	13,3800
pom 5	3,50*2-0,90*2+1,80	7,0000
pom6	5,76*2+10,24*2-0,90	31,1000
pom7	17,76*2+13,86*2-1,80*3-1,00*2	55,8400
Dział nr 3. Stolarka budowlana		
12. KNR 0-19 1024-0802		
Drzwi zewnętrzna segmentowe PCV uchelne otwierane automatycznie		
Jednostka: 1 m2		41,0400
	3,60*3,80*3	41,0400
13. KNR 0-19 1024-0802 poz. zastępcza		
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, szyby zespolone dwukomorowe - gotowe komplet		
Jednostka: 1 m2		15,6060
	1,80*2,20*3	11,8800
	1,80*2,07	3,7260
14. KNR 0-19 1023-0100		
Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4m2 mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		0,9747
	0,57*0,57*3	0,9747

Opis robót		Ilość robót
15. KNR 0-19 1023-0500		
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		7,8624
	1,17*0,84*8	7,8624
16. KNR 0-19 1023-0900		
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		10,5840
	1,47*1,44*5	10,5840
17. KNR 0-19 1023-1100		
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		14,9040
	2,07*1,44*5	14,9040
18. KNNR 2W 1104-0100		
Ościeżnice stalowe		
Jednostka: 1 szt		11,0000
	11	11,0000
19. KNNR 2W 1103-0100		
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne		
Jednostka: 1 m2		19,8000
	1,00*2,00*3	6,0000
	0,90*2,00*5	9,0000
	0,80*2,00*3	4,8000
Dział nr 4. Roboty malarskie		
20. KNNR 2W 0802-0600		
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
Jednostka: 100 m2		9,7419
ściany	822,32+7,83	830,1500
minus pom gospodarcze	-176,16-41,00	-217,1600
sufity		
wg projektu	474,30	474,3000
minus pom.gospodarcze	-113,10	-113,1000
21. KNNR 2W 1401-0500		
Malowanie tynków wewnętrzne - malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania - malowanie dwukrotne		
Jednostka: 100 m2		7,7020
wg tynków	822,32	822,3200
- wykładzina z płytek	-52,12	-52,1200
22. KNNR 2W 1402-0500		
Malowanie podłogi i płyt gipsowych. Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną (dm3) z gruntowaniem dwukrotnie		
Jednostka: 100 m2		4,7430
	474,30	474,3000
Dział nr 5. Elewacja ocieplenie i tynk strukturalny		
23. KNNR 2 1001-0500		
Tynk mozaikowy na cokole		
Jednostka: 100 m2		0,2260
	(32,88+32,88+14,58+17,58-11,30-11,30)*0,30	22,5960

Opis robót		Ilość robót
24. KNR 0-17 2610-0200		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 12 cm metodą lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku akrylowego		
Jednostka: 100 m2		3,5134
	(32,88+16,74+14,58+14,58)*4,25+(24,58+14,58)*1,80*0,5*2	405,3030
	2,64*2*3,00+4,86*3,0	30,4200
	-3,60*3,80*3	-41,0400
	-1,80*2,20*2	-7,9200
	-1,50*1,50*5	-11,2500
	-2,09*1,50*5	-15,6750
	-2,36*0,9*4	-8,4960
25. KNR 2-02W 0923-0100		
Osłony okien. Osłony okien folią polietylenową		
Jednostka: 1 m2		86,6300
	3,60*3,80*3	41,0400
	1,80*2,20*2	7,9200
	1,50*1,50*6	13,5000
	2,09*1,50*5	15,6750
	2,36*0,9*4	8,4960
26. KNR 0-17 2609-0800		
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
Jednostka: 1 m		115,0900
	(3,60+3,80+3,80)*3	33,6000
	(1,80+2,20+2,20)*2	12,4000
	(1,50+1,50+1,50)*6	27,0000
	(2,09+1,50+1,50)*5	25,4500
	(2,36+0,90+0,90)*4	16,6400
27. KNR 0-17 2610-0800		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr.3 cm metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ościeży o szerokości do 30cm z cegły		
Jednostka: 100 m2		0,1726
	(3,60+3,80+3,80)*3*0,15	5,0400
	(1,80+2,20+2,20)*2*0,15	1,8600
	(1,50+1,50+1,50)*6*0,15	4,0500
	(2,09+1,50+1,50)*5*0,15	3,8175
	(2,36+0,90+0,90)*4*0,15	2,4960
28. NNR 6 0541-0200		
Parapety z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
Jednostka: 1 m2		10,1100
	0,70*0,30*3	0,6300
	1,30*0,30*8	3,1200
	1,60*0,30*5	2,4000
	2,20*0,30*6	3,9600
29. KNNR 2W 1504-0200		
Rusztowania ramowe zewnętrzne. Wysokość rusztowań - do 20 m		
Jednostka: 100 m2		4,0530
	(32,88+16,74+14,58+14,58)*4,25+(24,58+14,58)*1,80*0,5*2	405,3030